

Projekt IKB, Innsbruck:

Innsbrucker Kommunalbetriebe luden zur Besichtigung einer Berstlining-Maßnahme ein

Projektdaten

Projektbeschreibung:	Erneuerung einer alten zu schwachen Leitung aus GG DN 100
Herausforderungen:	Teilerneuerung und Aufweitung von DN 100 auf OD 225 einer alten GG Leitung und Kontrolle des PE-Rohres nach dem Einzug
Lösung:	egeplast SLM® DCT
Verlegung:	Berstlining in 2 Stufen von DN 100 bis OD 225 / SDR 11
Rohrsystem:	egeplast SLM® DCT, OD 225, SDR 11
Projektbeteiligte:	Ludwig Pfeiffer / Niederlassung Kufstein IKB Innsbruck

