

# Projekt Venedig, Italien:

## Aber bitte pronto: Neubau von Versorgungsleitungen in Venedig

### Projektdaten

Projektbeschreibung:	Neuerlegung von über 22 km Trinkwasser (TW)- und Feuerlöschleitungen (FL)
Herausforderung:	Besucherströme, enge Gassen und schmale Arbeitsflächen in der Lagunenstadt
Lösung:	Vorschweißung der flexiblen Rohrstränge, vielfach Antransport über die Kanäle und Rohreinzug vom Boot aus
Verlegung:	meist grabenlose Verlegung im HDD-Verfahren
Rohrsystem:	Trinkwasserleitungen (blau) • SLM® RCplus 400 x 36,3 mm Feuerlöschleitungen (rot) • SLM® RCplus 125 x 11,4 mm • SLM® RCplus 225 x 20,5 mm
Projektbeteiligte:	Auftraggeber: Veritas S.p.A. Auftragnehmer: Anese S.r.l.. Rohrlieferant: egeplast international GmbH.

