

Projekt Nassau:

1,8 km 32 bar-Trinkwasserleitung

Projektdaten

Projektbeschreibung:	Neuerlegung einer Trinkwasser-Verbundleitung
Herausforderungen:	Die anstehenden Höhendifferenzen erforderten eine Druckleitung mit 32 bar Betriebsdruck
Lösung:	Verwendung von HexelOne®-Hochdruckrohren
Verlegung:	Einzug von 5 vorgefertigten Rohrsträngen (290 - 480 m Länge) in vorab verlegtes Schutzrohr
Rohrsystem:	HexelOne®-Hochdruckrohre OD 110 mm x 10 mm; Gesamtlänge 1.800 m
Projektbeteiligte:	Auftraggeber: Verbandsgemeindewerke Nassau Verlegung: Otto Pähler Gas- und Wasserrohrnetzbau GmbH, Koblenz

